



ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málseiningar eru í millimetrum

Stálgaði = Ks500 (B500B)
 Stöyugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar subúr skulu vera vandaðar og gallalaugar.
 Suðuvinnna skal fullnægja ákvæðum staðils IST EN10111 og
 suðugæði skulu standast kröfur í Rokki C skv. IST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.

Allar málseiningar eru í mm.

Þeyging nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3338	Byggingateknifræðingur
Varnar: Kihraun, Áshildarstígur 33		
Skeiða- og Gnúpvörjahreppi		
Nafn: KM	E-mail: krisst77@intermet.is	Talnr.: BGA
Dagsetning: 12.05.10	Teikning:	
Méthvork: 1:10	Hlutateikning	
	Stálbitar	
Sambýkt höfundur: <i>[Signature]</i>	Verkgreind ehf.	Númer teikningar: B 401
Sambýkt samþvingunarmáttur: <i>[Signature]</i>	Verknumur: 10-100	