



Deili og almennur frágangur á tengingum, sjá B510

**ATH**  
 Afhugasemdir og skýringar sjá B001 og B510  
 Allar málsetningar eru í millimetrum  
 Stálgæði = Ks500 (B500B)  
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram  
 Þjöppun sbr. teikningu B001  
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.  
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.  
 Allar súður skulu vera vandáðar og gallalaugar.  
 Suðuvinnna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og  
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.  
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.  
 Allt stál sem fær á sig veður skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.  
 Timbur er C18 (T1).  
 Skinnur koma þar sem boltað er í gegnum timbur.  
 Þar sem timbur boltast að stein skal nota 10mm múrbolta með c60mm millibili og skal asfalts renningur koma á milli timbers og steypu.  
 Þak skal þéttliði með 25x150 borðum eða 21mm krossvið.  
 Negling klæðningar skal vera með 3" (3,175) heitgalvinnuðuðum saum með c50mm millibili.  
 9mm krossvið á útveggjum skal skrúfa með 4x40 skrúfum með 100 mm millibili.  
 Ekki skal sókkrva skrúfum né nöglum meira en 2mm.  
 Allir boltar, naglar og festingar skal vera heitgalv.

Bygging nr.	Texti	Dagst.
<b>Verkgreind ehf.</b>		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur		
Vaxami: Kihraun, Áshildarstigur 33 Skeiða- og Gnúpverjarheppi		
Höfundur: KM	e-mail: kris@77@internet.is	Teknað: KM
Dagsetning: 12.05.10	Tekning:	Yfirskoð: BGÁ
Málkvæði: 1:20	<b>Veggir</b>	
<b>Ásýnd</b>		
Samþykkt hönnuðar: pr. Verkgreind ehf. kt. 470111-1270	Númer teikningar:	
	<b>B 503</b>	
Samþykkt samræmingartönnuðar:	Veikunúmer:	
	10-100	