



ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001 og B510
 Allar málsetningar eru í millimetrum

Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Stöypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalaugar.
 Suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðalts IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veður skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum

Timbur er C18 (T1).
 Skinnur koma þar sem bólað er í gegnum timbur.

Þar sem timbur bólast á stein skal nota 10mm múrbolta með c60millibili og skal asfaltis renningar koma á milli timbers og steypu.

Þak skal þéttkiætt með 25x150 borðum eða 21mm krossviði.
 Nægling klæðningar skal vera með 3" (3,1x75) heilgávinúðuðum saum með c50mm millibili.
 9mm krossvið á úrveggjum skal skrúfa með 4x40 skrúfum með 100 mm millibili.
 Ekki skal sökkva skrúfum né nöglum meira en 2mm.
 Allir boltar, naglar og festingar skal vera heilgálf.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur		
Verma: Kíllhraun, Áshildarstígur 33 Skeiða- og Gnúpvörjahreppi		
Hannað KM	Áritað krissi77@internet.is	Talanað KM
Dagsetning 12.05.10	Teikning 1: 10 1: 5	Yfirferð BGÁ
Veggir, þak deili		
Sambærni höfundar Verkgrind ehf. kt. 470111-1270	Númer teikningar B 510	
Sambærni samráðsgefnahöfundar Hólmur Þrostsson	Verknúmer 10-100	