



#### Almennar skýringar:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Á milli gólfbita skal setja 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkikrossviður).

#### Festingar fyrir gólf:

F9  
4 x BMF þakásankeri nr. 290 við hverja súlu, sem neglist við súlu og dregara með KS4/40 full negling.

F10  
3x 6x150mm ryðfriar skrúfur í gegnum reim í endatré gólfbita.

F11  
2 x BMF þakásankeri nr. 290 beggja vegna við dregara negld með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri við báða gafla, annars BMF þakásankeri nr. 290 neglt með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri sem víxlast á dregurum inná milli gólfbita.

F12  
Bitaskór (BMF) 48 x 136 (nr: 320), <sup>40</sup>/<sub>40</sub> ks.  
2 x 6 stk. í bita og 2 x 4 stk. í sperru.

F13  
Bitaskór (BMF) 96 x 136 (nr: 320), <sup>40</sup>/<sub>40</sub> ks.  
2 x 6 stk. í bita og 2 x 4 stk. í sperru.

#### Öll mál sannreynast á staðnum

VERK: Hlíðarholt 2 í Fellslandi 801 Blásk - viðbygging við sumarhús	TEIKN NR.: 210
HLUTE: Burðarvirki Undirstöður og gólfbitar	KVARDI: 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 01.10.10	SAMP: Björgvin Viglundsson 040546-2009
NR: 01 060	
Bent Larsen Fróðason Fellskot 2 801 Bláskógarbyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	