



**SKÝRINGAR:**

Allar lagnir eru 100mmPVC, rör merkt P á teikningu. Minnsti leyfilegi halli er 20 og mest 300 nema annað komi fram. Öll rör skulu vera fyrir þar til gerða þéttihringi. Umhverfis allar lagnir í jörð komi minnst 150mm, sandlag sem þjappast. Öll gólfniðurföll skulu vera með vatnslás. Setja skal stokka í plötu um rörastúta, min. 200x200mm. Stærð stokka þar sem rör fer í gegnum sökkulvegg skal vera minnst 250x250mm.

**SKÝRINGAR Á SKAMMSTÖFUNUM:**

- GK. Gólfkóti
  - HL. Handlaug
  - SV. Skolvaskur
  - VS. Salerni
  - BK. Baðkar
  - SB. Steypibað
  - EV. Eldhúshvaskur
  - UP. Uppþvottavél
  - ÞN. Þakniðurföll
  - GN. Gólfniðurföll
  - GNG. Gegnumstreymisniðurfall
  - BR. Brunnur
  - PL. Plast
- Staðsetning á rotþró, sjá afstöðumynd

Grunnmynd 1:50

<b>EINAR MATTHÍASSON BFI</b> SKIPHOLTÍ 11-13, 105 REYKJAVÍK SÍMI: +354 697 4656 NETFANG: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM		
Verkefni:	Mjóanes, Bláskógabyggð Lóð nr 20	
Verkefni:	Frárennsli	Mkv: 1:50
Verkhúti:	Grunnm, skýringart.	Dags: 22.11.07
Hannað:	Einar Matthíasson BFI	Blað nr. 2
Teiknað:	TAV ehf (SVB)	

*Einar Matthíasson*  
130347-3859