



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
 17 FEB, 2014  
*hlf Guðlaugsson*  
 Byggingarfulltrúi

Almennt:  
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að íta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:  
 Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (td. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa aða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:  
 Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:  
 Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm. Tvöfalдар og þrefalдар stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlínu stoðar, á víxl.

Gólfklæðning:  
 Rakaheldar 22 mm nótaðar spónaplötur, fest á ása með rakapólinu lími og skrúfað með 5x50 C 150.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Íbúðarhús Hnaus 2 801 Flóahreppur	Teikn nr: <b>202</b>
Burðarþol Grindateikningar, festingar	Frumstærð: <b>A2</b>
Dags: 2013-10	Mkv: 1:50
Hann: GDS	
Samp. <i>hlf</i>	V.NR. 13-003
	LEIKN: JMG

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
 800 SELFOSS  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS