



**MÓTTEKIÐ**  
 19. AUG. 2008  
 Byggingafrútrú uppsveita  
 Árnessýslu og Flóahrepps

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert mismæri er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af mismæri. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkekrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C400 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm. Tvöfaldað eða þrefaldað stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á víxl. F1-F8 Sjá sérmyndir

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Stekkholt  
801 Flóahreppi

Teikn nr:  
213

Burðarvirki  
Sérmyndir

Frumstærð:  
A2

Dags: 26.05.08 Mkv: 1:10 Plann: GPS  
 Samþ: 020162-3099 V.nr.: 07 148 Teikn: BL

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
 800 SELFOSI  
 Sí: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS