



45x95mm c/c 400mm burðarveggur
 Veggurinn er séður frá ganginum og skal klæða hann með
 12mm krossvið gangmegin, krossvið skal líma á stöðir
 og negla síðan með 50mm saum c/c 150mm.
 Mkv 1:50
 Öll mál þarf að sannreyna á staðnum

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó
 ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss
 skal fúaaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera
 heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stöðir og lausholt eru $4\frac{5}{16}$
 nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stöða skal
 ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm
 gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður).
 Krossviður festist með $2\frac{3}{16}$ C150 í rakapólið lím. Þétting
 (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki,
 einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á
 milli steypu og fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman
 með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borddypt =
 105 mm og snertidypt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F7

sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samp:
VERKHEITI:	Landnr.168668 Snæfokstaðarland, 801 Selfoss	TEIKNINÚMÉR:	201
VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd burðarveggur	ÚTGÁFA:	A1
Hönnuður: Björgvin Vigfússon kt. 049546-2009	Samþykkt: <i>BV</i>	BLADSTÆRD:	A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS:	25.01.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		VERKNR:	15-31
		MKV:	1:50