Skráningartafla:	Lyngbrekka 5, Syðri Brú í Grímsnesi	**Skrásetjari:**	Aðalsteinn V Júlíusson
Landnúmer:	208556	**Kennitala:**	040344-3309
Matshlutanúmer:	01	**Dags.:**	10.6.2016

Útgáfa: 4.01b

Uppskipting og lýsing — **Stærðir**

D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0			466,4	108,7	127,0		377,847
		Botn											25,4				
	01	**1.hæð**			127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0			441,0	108,7	127,0		
A	0101	**Íbúð**	N	0101	94,0				94,0		2,70	4,42	339,0	80,7	94,0	3,61	291,327
A	0102	**Tækjageymsla**	B	0101	33,0				33,0		2,70	3,55	102,0	28,0	33,0	3,09	86,520

Athugasemdir

1. Rými 0102 tilheyrir rými 0101

Sameignir sumra

Eignarhald

	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**Íbúð**	127,0	377,847	377,847
		Alls	127,0	377,847	377,847

Skráningartafla:	Lyngbrekka 5, Syðri Brú í Grímsnesi	**Skrásetjari:**	Aðalsteinn V Júlíusson
Landnúmer:	208556	**Kennitala:**	040344-3309
Matshlutanúmer:	01	**Dags.:**	10.6.2016

Útgáfa: 4.01b

	Botnplata		**Hjúpfletir**			
	Botnplata m³	Botnplata m²	Útveggir m²	Þar af: Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þar af: Þakgluggar og þakop m²
Matshluti	25,4	127,0	176,0	42,2	130,0	

Yfirlit	**Innan hæða** A	**Utan hæða** A	B	C	**Alls**
Botnflötur / m²	127,0				127,0
Brúttóflötur / m²	127,0				127,0
Brúttórúmmál / m³	466,4				466,4
Nettóflötur / m²	108,7				108,7
Birt flatarmál / m²	127,0				127,0
Skiptarúmmál / m³	377,847				377,847

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
31 AUG. 2016
Byggingarfulltrúi

Lyngbrekka 5, Syðri Brú Grímsnesi

Varmatapsútreikningar

	Húshluti	Útreiknað leiðnitap U w/m²K	A (m²)	ΔT (K)	ϕ (w)		Leiðnitap skv. BR. 2012 U w/m²K	ϕ (w)
8	Timburútveggur, 150mm ull	0,27	176,00	35,00	1.663,20		0,30	1.848,00
7	Létt timburþak, 220mm ull	0,18	130,00	35,00	828,44		0,20	910,00
1	Steypt gólfplata, 120mm, 100mm plast	0,24	127,00	15,00	457,20		0,30	571,50
	Gluggar	1,70	26,30	35,00	1.564,85		2,00	1.841,00
	Hurðir	1,70	15,90	35,00	946,05		3,00	1.669,50
							2,00	0,00

Heild byggingarhluta 5.459,74 w Sk. BR2012 6.840,00 w

	ϕ (w)	l (m)	ΔT (K)	U (w)
Kuldabrú við glugga	0,04	120,00	35,00	168,00
Sökkull við útvegg	0,48	54,00	35,00	907,20
Sökkulinnveggur	0,46	5,00	15,00	34,50

Heild kuldabrýr 1.109,70 w

Reiknað heildar leiðnitap byggingarhluta og kuldabrúa: 6.569,44 w

Vegið meðaltal veggja, glugga og hurða: 0,26 U w/m²K minni en 0,85w/m²K => OK

BREYTINGAR	DAGS:

VERKNÚMER: **15-108**

DAGS: 10.06.1216
TEIKNAÐ AF: BMS
TEIKN. NR.: A03
HEITI UPPDRÁTTAR: Byggingarnefnd Skráningartafla og hitareikningar
MÁL: kv.1:100
VERK: Lyngbrekka 5, Syðri Brú í Grímsnesi

TEIKNISTOFA A.V.J.
AÐALSTEINN V JÚLÍUSSON
Stuðlasel 18, 109 Reykjavík. Simar 557-5228 & 896-3230
email: ajul@simnet.is KL.: 040344-3309

9053