



SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÓN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- pN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBAÐ/BAÐKAR
- EV ELDHÖSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- pV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMÆD (KALT VATN)
- HEIMÆD (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING

Arnólfur

HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI
 SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardans@gmail.com
 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI
 SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is

Efstaland 12 Grímsnes- og Grafingshr.

Grunnmynd frárennislislagna Skýringar		Kvarði 1:50
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	07.12.2015
SKRÁARNAFN	SAMBYKKT	VERKNÚMÉR
Sölheimar Efstaland 12 Lagtir.dwg	130555-7649	2015-11
TEIKNING NÚMÉR		301

9161