



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 09 DES. 2015
[Signature]
 F. H. Byggingarfulltrúi

NR	DAGS.	BREYTING
A	26.07.13	Flóttaleiðum fjölgað og hurðum br.
B	31.07.13	Brunnahólfun við salerni
C	01.08.13	Þrjár brunahurðir í matsal fjarlægðar
E	16.01.14	Nýr veggur í starfsmannaíbúð og hluti úr vegg fjarlægður á að.h.
F	13.02.14	Brunnahólfun í anddyri starfsm.íbúð
H	27.05.15	Austurendi tekin í notkun

SKÝRINGAR

E 16.01.14 Íbúð á 1.hæð í vesturenda að.h er aftent Héraðsskólánunum ehf. til útleigu frá 1.janúar 2014. Íbúðin er ætluð starfsmanni Héraðsskólans ehf. og fjölskyldu hans. Skilgr. nýting hennar hefst óbreytt frá fyrra samþykki byggingarfulltrúa uppsv. Árnessýslu þann 29.apríl 2009, að viðbætti skiptingu á stofu í 2 herbergi með vegg og hurð

H 27.05.2015 Þann 1. júní 2015 bættist 1. og 2. hæð í austurenda hússins við rekstur Héraðsskólans ehf. Rýmisskipan 1. hæðar í austurenda hefst óbreytt. J 05.11.2015 Sturtu og salernisaðstöðu bætt við í tvö glistírymi í austurenda.

Héraðsskólahúsið að Laugarvatni 1.hæð

Hannað af Guðjóni Samúelssyni

Breyting á innra rými hússins sem skrifstofu- og stjórnslubýgging teiknað af Óli Jóhann Ásmundsson arkitekt 18. mars 2009

Tillaga að breyttri nýtingu innra rýmis m.t.t. gisti- og veitingareksturs teiknað af MAREY arkitektar Ármúla 29 / RVK s. 776 9313

21. júní 2013

Tillaga að rýmisskipan aðkomuhæðar Grunnmynd aðkomuhæð í mkv. 1:100 / A2

tpz teiknistofa Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

Verkefni Héraðsskólinn Laugarvatni

Verkefni Aðaluppdráttur Grunnmynd 2 hæð

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
17.07.13	ES/MG	1326-1
YFIRFARID BB	TEIKNAD ES/MG	Mælikvarði 1:100 / A2
TEIKN. NR 101	BREYTING B	

BREYTING / VIÐBÆTUR Á SAMÞYKKTUM BRUNAVÖRNUM

Brunahönnun Héraðsskólans hefur verið samþykkt með tilliti til rekstrar skrifstofu- og stjórnslubýggingar. Við breytingar á notagildi húsnæðisins verða samþykktir uppdrættir brunahönnunar frá 2009 uppferðir og innihalda eftirfarandi útskýringar á þeim viðbættu brunavörum sem krafist er vegna veitinga- og gístireksturs í húsinu.

- 3.hæð
- Með tilkomu flóttaleiðar um hringstiga niður á 2.hæð hússins sbr.breytingu á uppdrætti 24.03.2014 er gert ráð fyrir 13 - 16 glistírymum á 3.hæð í 6 herbergjum ásamt salerni. Framtíðar-áætlanir gera ráð fyrir aukinni hreinlætisaðstöðu á hæðinni.
 - 2 flóttaleiðir eru af þriðju hæð niður á 2.hæð.

- 2.hæð
- Einu herbergi hefur verið bætt við á 2.hæð hússins. Á teikningu má sjá hvernig það er hólfað og lokað með vörkenndri eldvarnarhurð (EICS30).
 - Tveir eldvarnarveggir (EI60) og (EI90) eru skilgreindir sitt hvoru megin við lyftuganginn á hæðinni til að fullnægja kröfum um brunahólfun hæða.
 - Tvær brunahurðir (EICS30) og (EICS60) verða í eldvarnarveggjum.
 - Björgunarpur út á svalir eru skilgreind í hvorum enda hæðarinnar. Annars vegar út um salernisglugga, hins vegar út um herbergisglugga.
 - Flóttaleiðir frá þriðju hæð liggja um aðalstiga og hringstiga niður á 2.hæð
 - Flóttaleiðir frá svölum inn á stigagang og út í stíghús íbúða að austan og vestan.
 - Neyðartýsing er skilgreind á svölum.

- 1.hæð
- Lyftuhús á aðkomuhæð hefur verið brunahólfað á teikningu. Eldvarnarveggjum (EI90) er slegið upp og lokað fyrir með eldvarnarhurð (EICS60).
 - Flóttaleiðir um stíghús og út bæði á svalir að austan og vestan og um aðalinnangang. Einnig eru flóttaleiðir um stíghús íbúða að austan og vestan.

- Kjallari
- Björgunarpur eru staðsett á suður hlíð hússins. Björgunarpur eru stækkuð skv.teikningu. Áföstum þrepum er komið fyrir neðan björgunarpurinn í miðrymi kjallara. Björgunarpurum og flóttaleiðum hefur fjölgað.
 - Fimm nýjar brunahurðir eru skilgreindar á teikningu. Styrkur brunahurða inn í lyftuhús er aukinn (EICS60).
 - Styrkur eldvarnarveggs í kringum lyftuhús er aukinn (EI90).

Handslökkvitæki verða staðsett í öllum rýmum (brunahólfum) til að tryggja brunavarnar. Þau verða valin með hliðsjón af þeirri gerð elds sem líklegt er að geti orðið í viðkomandi rými.

- 22 handslökkvitæki verða til staðar í húsinu og er þeim dreift á hæðir hússins með tilliti til nýtingar þeirra:
- 3.hæð: 3 handslökkvitæki
 - 2.hæð: 5 handslökkvitæki
 - 1.hæð: 6 handslökkvitæki
 - Kjallari: 6 handslökkvitæki + 1 tæki staðsett í hvoru svefnpokarymi í endum kjallara

BRUNATÁKN

- EI90 = 90 mín. BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
- EI60 = 60 mín. BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
- RE90 = 60 mín. BERANDI BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
- BO = BJÖRGUNARPUR
- UT = MERKTUR ÚTGANGUR
- EI-CS60 = HURDIR 60mín. REYKDETTAR OG SJÁLFL.
- EI-CS30 = HURDIR 30mín. REYKDETTAR OG SJÁLFL.
- R = REYKSYNARAR, STAÐSETNING OG FJÖLDI VERDUR Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVIÐSTJÓRA
- STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- BO = FELLISTIGI VIÐ BJÖRGUNARPUR
- ST = HANDSLÖKKVIÐTÆKI VERÐA STAÐSETT Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVIÐSTJÓRA

Samþykkt 27.06.2015