



SKÝRINGAR
 ALLT GRINDAREFNI ER 50/125 NEMA SYLLA 63/125. STÖDIR GIRDAST VID FÖTSTYKKI MED 20 x 1 GATAGIRÐI. GIRÐID NEGLIST MED 31/40 KAMBSAUM 3+3-6 stk í HVERJA STÖÐ. STÖDIR STIKKNEGLIST AÐ AUKI VID FÖTSTYKKI MED 2 STK 4" OG Í GEGNUM SYLLU MED 2 STK 5". LAUSHOLT STIKKNEGLAST MED 3 STK 4" Í HVORN ENDA. STÖDIR NÆST ÚTHORNUM OG BÄÐU MEGIN VID GLUGGA GIRDAST TVÖFALT. FÖTSTYKKI ER GAGNVARIÐ. UNDIR FÖTSTYKKI KOMI 2 STK TJÖRUSVAMPLISTAR (TD DAPA 20x30) OG ÞAKPAPPARENNINGUR TIMBURMEGIN. FÖTSTYKKI BOLTAST NIÐUR MED INNSTEYPTUM 12 MM SNITTEINUM C/C 60 CM. UNDIR RÓ KOMI SKINNA 4x40x40. GRIND KLÆDIST UTAN MED 12 MM ASPALTTEKPLÖTUM NEMA Á ÖLL ÚTHORN (EDA NÆSTU HEILU PLÖTUBREIDD) KOMI EIN PLÖTUBREIDD MED 12 MM GRENKROSSVIÐI (TIL STÝFINGAR). PLÖTUR NEGLIST MED 50 MM SAUM M/HAUS. Á PLÖTUJÖÐRUM ER MILLIBIL SAUMS 100 MM. ANNARSSTADAR 150 MM. SPERRUR TENGJAST SYLLU MED MÜRVIKLI 150x75x60x8. Í HVORN ARM VINKILSINS KOMI 1 STK 12 MM BOLTI. BURDARSPERRA FESTIST NIÐUR MED 2 VINKLUM Í HVORN ENDA. GAFLSPERRUR 50/200 GRÖPAST Í STÖDIR UM BYKKT SÍNA OG NEGLAST Í HVERJA STÖÐ MED 3 STK 4" SAUM. OFAN Á SPERRUR, UNDIR KLÆDNINGU KOMI GATAGIRÐI 40x2 Í KROSS. GIRÐID BEYGIST NIÐUR TIL ENDA OG NEGLIST MED 40/40 KAMBSAUM, 7 STK Í HVORN ENDA, 2 STK Í AÐRAR SPERRUR. ÞAK HEILKLÆDIST MED 25x150. KLÆDNING NEGLIST Í HVERJA SPERRU MED 3 STK 3" SAUM. Í HVERT 60 CM SPERRUBIL KOMI 1 STK 40 MM PLASTRÖR, L=35 CM, TIL ÚTLOFTUNAR. Í 90 CM SPERRUBILIN KOMI 2 RÖR.

1 1/2 x 4
 6 st. í kubba
 1 1/2 x 4
 12 st. í lista.

VERKHEITI	HELLATÚN ÁSAHR., RANG., ÍBÚÐARHÚS		
TEIKNING	ÞAK		
GÍSLI GUDMUNDSSON FTFÍ REYKJAVÍKURVEGI 72, 220 HAFNARFJÖRDUR SÍMI 91-652253	VERK. NR.	91 15	
	TEIKN. NR.	B 04	
	DAGS.	20.06.91	
SAMP. <i>Gisli Gudmundsson</i>	KVARDI.	1:50	
BREYTING B	HANNAD	GG	
	BREYTING A		