


MÖTTEKID
03. JUNI 2009 AB



GRUNNMYND FRÁRENNISLAGNA MK. 1:50

Neysluvatnslögn:
Neysluvatnslagnir skulu vera úr vottuði riðfríu stáli eða álpex tengdar saman með viðeigandi "fittings"
Innsteyptar neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi úr hitaþolnu pex með tilheyrandi tengistykkjum.
Pípurnar frá deiliskáp eru 15x2 mm komi ekki annað fram
Pípur skulu einagraðar með glerullar eða steinullareinangrun ,vaðar með plasti.
Sýnilegaar pípur skal einangra eftirfarandi:
DN 25 og minni , 20mm
DN 32 og minni , 30mm
DN 65 og stærra, 40mm

Þrýstiprófun:
Áður en kerfið er full eingrað skal þrýstiprófa það í tveimur lotum mælt frá inntaksklefa eða í lægsta punkti lagnakerfis.
Þrýstingur í prófi skal vera 6 bör
Forþrýstiprófun 60 mín
Eftir að lagnir hafa verið fylltar af vatni skal auka þrýsting í 6 bör
Á næsta hálf tíma skal auka þrýstinginn á 10 mín fresti í 6 bör.
Þetta skal gera í 60 mín og skal þrýstingur ekki falla meira en 0.6 bar

Aðalþrýstipróf ca 120 mín:
Seinni prófun er gerð í framhaldi af þeirri fyrri þar sem þrýstingurinn er látinn standa í 120 mín og má þrýstingurinn ekki falla meira en 0,2 bar
Allt efni og vinna skal vera í samræmi við ÍST 67 (sjá gr.5 "ýmis atriði varðandi pípulagnir")
Frágangur á götum skal uppfylla kröur frá Bunamálastofnun Rík.
Öll meðferð og uppsetning lagnaefnis skal vera samkv.leiðbeiningum framleiðanda.

Hitakerfi:
Hitakerfi er í þrýstiflokk PN10
Hitalagnir skulu álpex /riðfrítt stál .Öll tengistykki svo og allur"fittings" skal hæfa lagnaefni.
Um einangrunarþykktir gildir það sama og um neyslunatnslagnir.
Ofnakerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni og 6 bar þrýsting ,mælt við inntakstað hitaveitu.
Þrýstingur skal standa í viðkomandi kerfi í 12 klst.
Áður en þrýstiprófun fer fram skal skola út allt lagnakerfið.
Frágangur á götum gildir sama og við neysluvatnslagnir.
Öll meðferð og uppsetning lagnaefnis skal vera samkv.leiðbeiningum framleiðenda.

Óheimilt er að nota annað lagnaefni en það sem hefur fengið vottun frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins.


Skýringar við frárennislagnir innanhúss
Innanhúslagnir skulu vera úr pp plastpípum frá viðurkenndum framleiðanda og samsetningar með múffum og gúmmíhringjum.
Allir stútar sem koma upp úr botnplötu skulu staðsetjast nákvæmlega skv.teikningum.
Frárennislagnir skal einangra með 25mm steinullarmottum , vefja um þær tvöföldum sílsapappa með álhúð og líma samskeytin saman með límbandi.
Allar pípur skal festa upp með þar til gerðum upphengjum og skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda varðandi meðferð og uppsetningu alls lagnaefnis.
Þar sem pípur koma út úr veggjum og tæki verða tengd við skal vera ca 10mm rauf milli pípu og veggklæðningar. Í þessa rauf skal setja tróð og loka yfir með polyurethan kýtti og slétta við vegg.

Eftir að gengið hefur verið frá stútum út úr vegg skal honum lokað með passandi plastloki eftir að sannprófað hefur verið að lagnimar séu þéttar og hreinar.


Nokkrar skammstafanir á teikningum:

Tæki	Þvermál vatnsláss (mm):
VS=Vatnssalerni	100/100
HL = Handlaug	32/40
Ev = Eldhúsvaskur	40/50
Sk= Skolvaskur	32/40
Sb = Steypibað	50/70
Gn= Gólfniðurfall	50/70

Skýringar
Myndin sýnir lagnir í grunni.
Undir öllum lögnum skal vera amk.250mm sandlag ,vel þjappað.
Yfir lagnir skal vera samsvarandi sandlag .
Allar ónefndar lagnir eru PVC.100. Lágmarkshalli á lögnum skal vera 2.5%. (2.5 cm pr m.)
Kótar á lögnum er í rennslisbotni og eru þeir gefnir upp í metrun.
Allar málsetningar eru í mm.
Hreinsibrunnar eru PEH.600mm með rásuðum botni.
Allar ónefndar regnvatnslagnir skulu vera gataðar PVC 100
Öll vinna svo og öll niðurlögn lagnaefnis skal vera samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.
Allt lagnaefni skal vera með vottum frá Rannsóknarsfofnun byggingariðnaðarins.
Helstu tákn:
VS=Vatnssalerni
SK=Skolvaskur
HL=Handlaug
BK=Baðkar
Gn=Gólfniðurfall
N = Niðurfall
Hr=Hreinsistútur



GRUNNMYND HITA OG NEYSLUVATNSLAGNA MK. 1:50



Þrýstiprófun álpex og pexlagna
Þrýstiprófið skal gera í tveim áföngum:
Forþrófun:
Ef kostur er skal mælibúnaður vera staðsettur í lægsta stað kerfisins. Fylla skal lagnir með vatni og passa að ekkert loft sé í kerfinu og að það sé ekki tengt veitu.Láta skal vatnið ná umhverfishita.Auka þrýsting upp í 1,5x otkunarþrýsting eða alls 15 bar A og bíða í 10 mín.Þetta er gert í þrjú skipti á 10 mín fresti. Skrá niður þrýsting ertir 30 mín B og aftur eftir 60 mín C og má þrýstifallið ekki vera meira en 0,6 bar á þeim tíma.Forþrófi telst lokið ef enginn leki kemur fram og þrýstifallið er ekki meira síðustu 30 mín en 0,6 bar.
Aðalprófun:
Aðalprófun skal fara fram í framhaldi af forþrófun og er tímallengd alls 2 klst.
Prófrýstingur eftir forþróf á tímipunkti C skal skrásettur. Aðalprófi telst lokið með fullnægjandi árangri prófunarþrýstingur fellur ekki meira en 0,2 bar D frá byrjunarþrýstingi prófsins og ef engir lekar koma fram. Ef þrýstingur fellur meira en 0,2 bar meðan á prófi stendur verður að endurtata allt aðalprófið aftur.
Heimild: Handbók frá Rehau.
Rétt er að benda prófunarmanni á að kynna sér leiðbeininga r er varða þrýstiprófun sem framleiðandi lagnaefnis gefur út.

BR			
VERK	Syðri-Hamrar, Ásahreppi, Rang.	HANNAÐ SÓ	TEIKNAD SÓ
	Viðbygging við íbúðarhús - bílskúr FRÁRENNISLAGNIR OG HITALAGNIR	KT. <i>[Signature]</i>	180160-3109
KVARDI	1:100	REYKJAVÍK	07.04.2009
BYGGINGAÞJÓNUSTA BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS	VERK NR. 1004-01	TEIKN. NR. B-3	BR. -
BÆNDAHÖLLINNI, HAGATORGI, REYKJAVÍK	sími: 5630300		